Situazione progressiva lavori N° 2 del mese di SETTEMBRE

LIVELLO 1		IMPORTO Budget 0 Gen.	LIVELLO 2		IMPORTO Budget 0 Gen. '07	LIVELLO 3	
10	Movimenti materia	1.821.525,27	0	Oneri sistemazione discarica	206.582,76		
			10	Corpo stradale Asse "A"	311.267,05	1	Scavo di sbancamento
						2	Preparazione p. p. rilevati
						3	Formazione di rilevati
			20	Corpo stradale Asse "B"	374.366,16	1	Scavo di sbancamento
						2	Preparazione p. p. rilevati
						3	Formazione di rilevati
			30	Corpo stradale Assi 31-32	35.934,16	1	Scavo di sbancamento
						2	Preparazione p. p. rilevati
						3	Formazione di rilevati
			40	Asta principale	596.464,66	1	Scavo di sbancamento
						2	Preparazione p. p. rilevati
						3	Formazione di rilevati
			50	Svincoli Certaldo Ovest	296.910,48	1	Scavo di sbancamento
						2	Preparazione p. p. rilevati
						3	Formazione di rilevati
20	Viadotti	8.009.523,79	10	V.tto Artigianale	4.263.394,90	1	Sottofondazioni
						2	Fondazioni
						3	Elevazioni
						4	Impalcato
			20	V.tto Asse "A"	2.030.359,56	1	Sottofondazioni
						2	Fondazioni
						3	Elevazioni
						4	Impalcato
			30	V.tto Casciani	282.643,53	1	Sottofondazioni
						2	Fondazioni
						3	Elevazioni
						4	Impalcato
			40	Ponticello L. 12 m	116.776,61	1	Sottofondazioni
						2	Fondazioni
						3	Elevazioni
						4	Impalcato
			50	Cav. Vignacce	11.989,23	1	Sottofondazioni
						2	Fondazioni
						3	Elevazioni
						4	Impalcato
			60	V.tto Fondovalle Elsa	730.255,19	1	Sottofondazioni
						2	Fondazioni
						3	Elevazioni
						4	Impalcato
			70	V.tto Mulinaccio	574.104,78	1	Sottofondazioni
						2	Fondazioni
						3	Elevazioni
						4	Impalcato
30	Opere d'arte minori	2.657.759,65	10	Scatolari e tombini	743.266,69	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			20	Botri	178.282,70	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			40	Berlinese Marcignano L. P.	-	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			41	Berlinese Marcignano L. E.	25.759,17	1	Fondazioni
						2	Elevazioni

LIVELLO 1		IMPORTO Budget 0 Gen.	LIVELLO 2		IMPORTO Budget 0 Gen. '07	LIVELLO 3	
			42	Berlinese Fogneto I L. P.	-	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			43	Berlinese Fogneto I L. E.	29.639,30	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			44	Berlinese Fogneto II L. P.	-	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			45	Berlinese Fogneto II L. E.	-	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			50	Artificiale Marcignano L. P.	267.327,28	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			51	Artificiale Marcignano L. E.	296.173,85	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			52	Artificiale Fogneto I L. P.	349.181,51	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			53	Artificiale Fogneto I L. E.	265.765,25	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			54	Artificiale Fogneto II L. P.	330.322,07	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
			55	Artificiale Fogneto II L. E.	172.041,84	1	Fondazioni
						2	Elevazioni
40	Gallerie	21.586.675,16	10	Gall. naturale Marcignano	11.177.889,00	1	Approntamento piazzola
						2	Assemblaggio cassero
						3	Consolidamenti
						4	Scavo in sotterraneo
						5	Spritz e centine
						6	Rivestimento definitivo
						7	Finiture e drenaggi
						8	Monitoraggi
			20	Gall. naturale Fogneto I	4.410.626,29	1	Approntamento piazzola
						2	Assemblaggio cassero
						3	Consolidamenti
						4	Scavo in sotterraneo
						5	Spritz e centine
						6	Rivestimento definitivo
						7	Finiture e drenaggi
						8	Monitoraggi
			30	Gall. naturale Fogneto II	5.998.159,87	1	Approntamento piazzola
						2	Assemblaggio cassero
						3	Consolidamenti
						4	Scavo in sotterraneo
						5	Spritz e centine
						6	Rivestimento definitivo
						7	Finiture e drenaggi
						8	Monitoraggi
50	Sovrastruttura stradale	1.763.362,23	10	Corpo stradale Asse "A"	386.682,36	1	Fondazioni
						2	Base
						3	Binder
						4	Usura
			20	Corpo stradale Asse "B"	426.013,62	1	Fondazioni
						2	Base
						3	Binder
						4	Usura
			30	Corpo stradale Assi 31-32	70.543,99	1	Fondazioni
						2	Base
						3	Binder
						4	Usura
			40	Asta principale	434.212,84	1	Fondazioni