

<u>LIVELLO 1</u>		<u>LIVELLO 2</u>		<u>LIVELLO 3</u>		importo livello 3	importo livello 2	importo livello 1
1000	Movimenti materia	1000	Oneri sistemazione discarica			206.582,76	206.582,76	
		1100	Corpo stradale Asse "A"	1101	Scavo di sbancamento	19.060,40		
				1102	Preparazione p. p. rilevati	31.125,39		
				1103	Formazione di rilevati	261.081,27	311.267,05	
		1200	Corpo stradale Asse "B"	1201	Scavo di sbancamento	39.452,41		
				1202	Preparazione p. p. rilevati	41.694,40		
				1203	Formazione di rilevati	293.219,36	374.366,16	
		1300	Corpo stradale Assi 31-32	1301	Scavo di sbancamento	5.965,75		
				1302	Preparazione p. p. rilevati	6.296,22		
				1303	Formazione di rilevati	23.672,19	35.934,16	
		1400	Asta principale	1401	Scavo di sbancamento	39.042,30		
				1402	Preparazione p. p. rilevati	40.108,33		
				1403	Formazione di rilevati	517.314,03	596.464,66	
		1500	Svincoli Certaldo Ovest	1501	Scavo di sbancamento	18.947,29		
				1502	Preparazione p. p. rilevati	28.780,23		
				1503	Formazione di rilevati	249.182,95	296.910,48	1.821.525,27
2000	Viadotti	2100	V.tto Artigianale	2101	Sottofondazioni	70.739,68		
				2102	Fondazioni	264.941,71		
				2103	Elevazioni	253.196,51		
				2104	Impalcato	1.954.678,68	2.543.556,57	
		2200	V.tto Asse "A"	2201	Sottofondazioni	23.753,14		
				2202	Fondazioni	161.491,17		
				2203	Elevazioni	113.605,63		
				2204	Impalcato	1.140.983,70	1.439.833,64	
		2300	V.tto Casciani	2301	Sottofondazioni	-		
				2302	Fondazioni	-		
				2303	Elevazioni	5.795,39		
				2304	Impalcato	276.848,14	282.643,53	
		2400	Ponticello L. 12 m	2401	Sottofondazioni	-		
				2402	Fondazioni	21.562,13		
				2403	Elevazioni	22.318,32		
				2404	Impalcato	72.896,16	116.776,61	

		2500	Cav. Vignacce	2501	Sottofondazioni	-		
				2502	Fondazioni	-		
				2503	Elevazioni	3.559,66		
				2504	Impalcato	8.429,57	11.989,23	
		2600	V.tto Fondovalle Elsa	2601	Sottofondazioni	-		
				2602	Fondazioni	-		
				2603	Elevazioni	2.897,70		
				2604	Impalcato	727.357,49	730.255,19	
		2700	V.tto Mulinaccio	2701	Sottofondazioni	-		
				2702	Fondazioni	-		
				2703	Elevazioni	10.336,39		
				2704	Impalcato	563.768,39	574.104,78	5.699.159,56
3000	Opere d'arte minori	3100	Scatolari e tombini	3101	Fondazioni	190.129,53		
				3102	Elevazioni	553.137,16	743.266,69	
		3200	Botri	3201	Fondazioni	120.193,19		
				3202	Elevazioni	58.089,51	178.282,70	
		3300	Berlinese Marcignano L. P.	3301	Fondazioni	-		
				3302	Elevazioni	-	-	
		3310	Berlinese Marcignano L. E.	3311	Fondazioni	10.015,38		
				3312	Elevazioni	15.743,78	25.759,17	
		3320	Berlinese Fogneto I L. P.	3321	Fondazioni	-		
				3322	Elevazioni	-	-	
		3330	Berlinese Fogneto I L. E.	3331	Fondazioni	13.458,49		
				3332	Elevazioni	12.688,76	26.147,25	
		3340	Berlinese Fogneto II L. P.	3341	Fondazioni	-		
				3342	Elevazioni	-	-	
		3350	Berlinese Fogneto II L. E.	3351	Fondazioni	-		
				3352	Elevazioni	-	-	
		3400	Artificiale Marcignano L. P.	3401	Fondazioni	6.000,27		
				3402	Elevazioni	261.327,01	267.327,28	

		3410	Artificiale Marcignano L. E.	3411	Fondazioni	6.546,06		
				3412	Elevazioni	289.627,78	296.173,85	
		3420	Artificiale Fogneto I L. P.	3421	Fondazioni	7.528,50		
				3422	Elevazioni	341.653,01	349.181,51	
		3430	Artificiale Fogneto I L. E.	3431	Fondazioni	6.000,27		
				3432	Elevazioni	259.764,99	265.765,25	
		3440	Artificiale Fogneto II L. P.	3441	Fondazioni	7.201,02		
				3442	Elevazioni	323.121,05	330.322,07	
		3450	Artificiale Fogneto II L. E.	3451	Fondazioni	3.980,82		
				3452	Elevazioni	168.061,01	172.041,84	2.654.267,61
4000	Gallerie	4100	Gall. naturale Marcignano	4101	Approntamento piazzola	-		
				4102	Assemblaggio cassero	-		
				4103	Consolidamenti	3.256.456,49		
				4104	Scavo in sotterraneo	2.339.030,85		
				4105	Spritz e centine	1.940.433,78		
				4106	Rivestimento definitivo	3.325.842,60		
				4107	Finiture e drenaggi	290.840,59		
				4108	Monitoraggi	25.284,70	11.177.889,00	
		4200	Gall. naturale Fogneto I	4201	Approntamento piazzola	-		
				4202	Assemblaggio cassero	-		
				4203	Consolidamenti	718.342,31		
				4204	Scavo in sotterraneo	1.081.042,40		
				4205	Spritz e centine	897.678,78		
				4206	Rivestimento definitivo	1.567.855,78		
				4207	Finiture e drenaggi	130.770,88		
				4208	Monitoraggi	14.936,14	4.410.626,29	
		4300	Gall. naturale Fogneto II	4301	Approntamento piazzola	-		
				4302	Assemblaggio cassero	-		
				4303	Consolidamenti	1.473.583,54		
				4304	Scavo in sotterraneo	1.353.397,37		
				4305	Spritz e centine	1.091.720,78		
				4306	Rivestimento definitivo	1.890.320,73		
				4307	Finiture e drenaggi	174.083,97		
				4308	Monitoraggi	15.053,48	5.998.159,87	21.586.675,16

5000	Sovrastruttura stradale	5100	Corpo stradale Asse "A"	5101	Fondazioni	129.472,64		
				5102	Base	85.487,86		
				5103	Binder	98.054,82		
				5104	Usura	73.667,04	386.682,36	
		5200	Corpo stradale Asse "B"	5201	Fondazioni	174.257,62		
				5202	Base	111.847,89		
				5203	Binder	81.074,27		
				5204	Usura	58.833,84	426.013,62	
		5300	Corpo stradale Assi 31-32	5301	Fondazioni	28.446,10		
				5302	Base	18.568,95		
				5303	Binder	13.761,08		
				5304	Usura	9.767,85	70.543,99	
		5400	Asta principale	5401	Fondazioni	108.694,39		
				5402	Base	77.078,49		
				5403	Binder	145.596,71		
				5404	Usura	102.843,25	434.212,84	
		5500	Svincoli Certaldo Ovest	5501	Fondazioni	101.905,66		
				5502	Base	72.266,10		
				5503	Binder	51.551,20		
				5504	Usura	39.788,01	265.510,98	
		5600	Gallerie	5601	Fondazioni	47.886,65		
				5602	Base	72.392,57		
				5603	Binder	32.854,88		
				5604	Usura	27.264,34	180.398,44	1.763.362,23
6000	Lavori diversi di finitura	6100	Corpo stradale Asse "A"	6101	Protesi	-		
				6102	Opere di regimentazione idrica	14.478,87		
				6103	Viabilità di servizio	-		
				6104	Barriere di protezione	170.893,53		
				6105	Terre rinforzate	-	185.372,40	
		6200	Corpo stradale Asse "B"	6201	Protesi	-		
				6202	Opere di regimentazione idrica	23.557,75		
				6203	Viabilità di servizio	-		
				6204	Barriere di protezione	103.654,46		
				6205	Terre rinforzate	-	127.212,21	
		6300	Corpo stradale Assi 31-32	6301	Protesi	-		
				6302	Opere di regimentazione idrica	3.224,97		
				6303	Viabilità di servizio	-		
				6304	Barriere di protezione	13.945,89		
				6305	Terre rinforzate	-	17.170,86	

		6400	Asta principale	6401	Protesi	-		
				6402	Opere di regimentazione idrica	31.008,73		
				6403	Viabilità di servizio	1.800,10		
				6404	Barriere di protezione	1.111.151,00		
				6405	Terre rinforzate	49.520,42	1.193.480,24	
		6500	Svincoli Certaldo Ovest	6501	Protesi	-		
				6502	Opere di regimentazione idrica	16.057,70		
				6503	Viabilità di servizio	7.024,48		
				6504	Barriere di protezione	248.545,62		
				6505	Terre rinforzate	-	271.627,80	
		6600	Gallerie	6601	Protesi	61.407,55		
				6602	Opere di regimentazione idrica	-		
				6603	Viabilità di servizio	-		
				6604	Barriere di protezione	-		
				6605	Terre rinforzate	-	61.407,55	1.856.271,05
7000	Opere di protezione	7100	Certaldo Est	7101	Protezione alveo e piede rilevato	163.184,73	163.184,73	
		7200	Certaldo Ovest	7201	Protezione alveo e piede rilevato	223.813,58	223.813,58	386.998,31
8000	Impianti elettrici	8100	Certaldo Est	8101	Lavori a misura	49.861,80		
				8102	Opere a corpo	105.041,33	154.903,14	
		8200	Certaldo Ovest	8201	Lavori a misura	14.226,53		
				8202	Opere a corpo	34.510,12	48.736,65	
		8300	Gallerie	8301	Lavori a misura	381.636,44		
				8302	Opere a corpo	778.887,24	1.160.523,69	1.364.163,47
						37.132.422,65		

MISURA

CAT.	A	1.109.977,29
CAT.	B	410.472,19
CAT.	C	10.145.585,38
CAT.	D	1.856.271,07
CAT.	E	445.724,80
		<hr/>
		13.968.030,73

CORPO

CAT.	A	1.601.615,48
CAT.	B	7.439.885,79
CAT.	C	11.441.089,83
CAT.	D	1.763.362,21
CAT.	E	918.438,70
		<hr/>
		23.164.392,01

37.132.422,74